AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Bøgildsmindevej 21
9400 Nørresundby, Danmark
Telefon: +45 98 19 39 00
E-mail: lab@analytech.dk

TEST Reg.nr. 401

ANALYSERAPPORT 343964

Version: 1
Sagsnr:
Rekv. nr:
Genereret: 05.03.2019
Bilag:

Vejgaard Vandværk
Sofievej 79
9000 Aalborg

LAB nr:	19-03971, Prøve nr. 391202	**Prøvetager:**	KSP, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, taphane - Gruppe A parametre	**Prøvetagningsperiode:**	25.02.2019 14:24 - 25.02.2019 14:28
Prøvested:	Vejgaard VV Golfparken - Jupiter 126574	**Prøvetagningssted:**	Filstedvej 16, skole, kontor, køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1068 d. 23.08.2018	**Analyseperiode:**	25.02.2019 - 05.03.2019

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Smag	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
Lugt	**Ingen**		-	-			*Organoleptisk	-
pH	**7.5**	pH	7	8.5		0.05	M-0010 DS 287	10%
Temperatur	**16.0**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Ledningsevne	**41**	mS/m	-	250		0.5	M-0009 DS 288	10%
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.3
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
Farve Pt	**<1**	mg/L	-	15		1	M-0007 DS/EN ISO 7887	10%
Turbiditet	**<0.1**	FTU	-	1		0.1	M-0011 DS 290	10%
Jern	**<0.002**	mg/L	-	0.2		0.002	M-0139 RefM018/ICP	10%

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

LAB nr:	19-03972, Prøve nr. 391211	**Prøvetager:**	KSP, AnalyTech Miljølaboratorium A/S
Prøvemærkning:		**Prøvetagningsmetode:**	M-0061 DS/ISO 5667 m. flush
Prøvetype:	Drikkevandskontrol, ledningsnet - Mikrobiologisk kontrol	**Prøvetagningsperiode:**	25.02.2019 14:24 - 25.02.2019 14:34
Prøvested:	Vejgaard VV Golfparken - Jupiter 126574	**Prøvetagningssted:**	Filstedvej 16, skole, kontor, køkken
Grænseværdier:	Miljøministeriet, BEK nr. 1068 d. 23.08.2018	**Analyseperiode:**	25.02.2019 - 05.03.2019

Analyseparameter	Resultat		Min	Max	Udenfor	D.L.	Metode/Reference	+/-
Temperatur	**14.2**	°C	-	-		0.1	TERMOMETER	10%
Coliforme bakterier	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
E. Coli	**<1**	pr. 100mL	-	<1		1	M-0032 Colilert	lg0.3
Kimtal 22°C	**<1**	pr. mL	-	200		1	M-0030 DS/EN ISO6222	lg0.3

Bemærkninger:
Der er ikke fundet resultater uden for de anførte min- og maxgrænser.

Rekvirent: Vejgaard Vandværk
Kopi: Danmarks Miljøportal, Sundhedsstyrelsen Nord, Aalborg Kommune

Nørresundby d. 05.03.2019

Sven-Erik Lykke, laboratoriechef

Forklaring:
D.L.: Detektionsgrænse
+/-: Total ekspanderet usikkerhed (2x total RSD%)
<: Mindre end
>: Større end
*: Ikke omfattet af akkrediteringen

Analyserapporten må kun gengives i uddrag, hvis den enten er offentlig tilgængelig, eller hvis laboratoriet har godkendt uddraget.
Resultaterne gælder udelukkende for de analyserede prøver.